

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV 45111000-0 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.001	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-367,5		m3
1.002	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	332,9	16,0	m3
2 CPV 45111000-0 Roboty ziemne					
2.001	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-0,7		km
2.002	KNR 221/217/4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-273,0		m3
2.003	KNR 201/211/7 (2)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-217,0		m3
2.004	KNR 221/218/3	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	217		m3
2.005	KNR 201/506/4	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-620,0		m2
2.006	KNR 201/211/7 (2)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-56,0		m3
2.007	KNR 201/214/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-56,0	16,0	m3
2.008	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-783,3		m3
2.009	KNR 201/214/4 (2)	Odwóz we wskazane miejsce przez Inwestora z a każde 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	783,3	16,0	m3
2.010	KNR 231/204/5	Wykonanie poboczy materiałem kamienistym - mat. poz. 1	-692,0		m2
2.011	KNR 231/204/6	Pobocza z materiału kamienistego - kamień materiał inwestora	692	-2,00	m2
2.012	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	-3 870,7		m2
3 CPV 345 111240-2 Odwodnienie					
3.001	KNR 231/605/2	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe	0,980		m3
3.002	KNR 231/605/4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm	2		szt
3.003	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm	7		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
4 CPV 45233120-6 Podbudowa				
4.001	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dwzmacniająca podłoże w-wa po zagęszczeniu 15·cm - frakcja 30-100 mm	3 870,7		m2
4.002	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - kruszywo 0 - 63 mm	3 870,7		m2
4.003	KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - kruszywo granulacja 0-31,5 mm	3 870,7		m2
4.004	KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	3 870,7	2,00	m2
5 CPV 45111213-4 Roboty porządkowe				
5.001	KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	11		szt
5.002	KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wiazy kanałowe	1		szt
6 Ogrodzenia posesji				
6.001	Demontaż ist. ogrodzenia (elem. pion. z drew. impreg.( sztechety) ,elem. pionowe z drew. impreg, słupki metal. mal. podmur. bet. śr. wys. ok.150 cm- kal. indyw.	115		mb
6.002	Montaż nowego ogrodzenia w standardzie ist. ogrodzenia (elem. pion. z drew. impreg.( sztechety) ,słupki metal. mal. poamur. bet. śr. wys. ok.150 cm- kalk. indywidualna	124		mb
7 Zjazdy do posesji				
7.001	Posesja przy ul. Wiklinowej 15( koryt.,odwóz gruntu,utyliczacja, podb. z tłuczni -w-wa dolna 30 cm, gróna 15cm)	137		m2
7.002	Posesja przy ul. Wiklinowej 35( koryt.,odwóz gruntu,utyliczacja, podb. z tłuczni -w-wa dolna 30 cm, gróna 15cm)	20		m2
8 Obsługa geodezyjna				
8.001	Obsługa geodezyjna ( wytyczenie trasy w terenie , inwentaryzacja powykonawcza)	1		kpl