

Bojszowy, dn. 28.10.2009r.

Znak sprawy: **RTS-3412/4/09**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”** (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2009r pod numerem 343726-2009).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawców w dniu 27.10.2009r. następujące pytania:

### **Pytanie 1**

W części drogowej w poz. 4.005 – podbudowa z kruszywa, pospółka, warstwa dolna, bonifikata za każdy dalszy 1 cm gr jest – 1590,25 m<sup>2</sup> (krotność 10), tymczasem powinno być – 1509,25 m<sup>2</sup> (krotność 10) – zgodnie z przedmiarem poz. 4.004.

### **Odpowiedź:**

W poz. 4.005 przedmiaru robót drogowych należy przyjąć 1.509,25 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie 2**

W przesłanej najnowszej (3-ciej) poprawionej wersji przedmiaru na roboty drogowe w poz. dołożonej 4.005 jest błąd – prosimy o poprawienie ponieważ jest to bonifikata za 10 cm – jest to różnica 81m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź:**

W poz. 4.005 przedmiaru robót drogowych należy przyjąć 1.509,25 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie 3**

W poz. 5.008 – progi zwalniające z kostki – prosimy o dołożenie pozycji oznakowania progów – brak w oznakowaniu (słupki + 3 tablice na słupku) po obu stronach do 1-go prog. Gdzie ująć takie koszty?

### **Odpowiedź:**

W przedmiarze robót drogowych uwzględniono wyłącznie przestawienie istniejących znaków drogowych. Należy dodatkowo wycenić jako kalkulację indywidualną ustawienie nowych znaków i wymianę znaków istniejących zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu. Wycena jako komplet umieszczona w dodatkowej poz. 8.010 (dołożenie na końcu kosztorysu ofertowego).

**Pytanie 4**

W poz. 7.006 linie segregacyjne farbą chlorokauczukowi – obecnie chlorokauczuku nie stosuje się prosimy o wyjaśnienie.

***Odpowiedź:***

W poz. 7.006 przedmiaru robót drogowych w nakładach materiałów należy przyjąć w miejsce farby chlorokauczukowej masę chemoutwardzalną. W ten sam sposób należy zmodyfikować nakłady materiałów w poz. 7.005.

**Pytanie 5**

W poz. 8.003 – jest to dowóz humusu – prosimy o wyjaśnienie skąd przyjęto przywóz tego humusu i czy liczyć go do humusowania w pozycjach następnych i za ile?

***Odpowiedź:***

Poz. 8.003 uwzględnia dowóz ziemi uprzednio zmagazynowej w hałdach (przy wcześniejszych robotach ziemnych) do obsypania poboczy drogi. W związku z tym, w kolejnych pozycjach przedmiaru nr 8.004 i 8.005 należy w nakładach materiałów nie uwzględniać nakładów i ceny ziemi urodzajnej (humusu).