



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA JEDNEGO WPUSTU

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi
01	rura drenarska Ø 100mm	1 szt.	PCV
02	krąg betonowy z wlotem - bet. C20/25	1 szt.	typowy
03	krąg betonowy denny - bet. C20/25	1 szt.	typowy
04	krąg betonowy - bet. C20/25	2 szt.	typowy
05	pierścień odciążający betonowy Ø1400/Ø800 - gr. 15cm - bet. C16/20	1 szt.	typowy
06	pierścień dystansowy betonowy Ø1150/Ø800 - gr. 30cm - bet. C16/20	1 szt.	typowy
07	wpust drogowy żeliwny z rusztem	1 szt.	typowy

**WILBUD** Usługi Inżynieryjno - Budowlane wilbud@wilbud.pl  
43-100 Tychy ul. Junaków7, tel. (032) 217-05-10

TEMAT	Remont ul. Żytniej	
ADRES BUDOWY	Bojszowy, ul. Żytnia	FAZA PW
INWESTOR	Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy	BRANŻA Drogi
TREŚĆ RYSUNKU	Szczegóły studni ściekowej	SKALA 1:25
AUTOR PROJEKTU	inż. Józef Wilczek upr. 1800/94 i 385/79	DATA 08.2009
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Kaczmarszyk mgr inż. Marcin Wilczek inż. Ryszard Olejniczak	NR RYS. 6