

Znak sprawy: **RTS-3412/3/10**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont ul. Chmielnej w Bojszowach” (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2010r pod numerem 235334-2010).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w dniu 09.08.2010r. następujące pytania:

Pytanie 1

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano rurę drenarską o śr. 160 mm, natomiast zgodnie z przedmiarem robót – opis poz. nr 3.018 należy wykonać „Drenaż rurowy z sączków Dn 100 mm”. Prosimy o sprecyzowanie średnicy rur drenarskich i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp.

Mają zostać zastosowane rury drenarskie o śr. 150-160 mm do wyceny poz. 3.018 należy w miejsce KNR 201/611/1 przyjąć KNR 201/611/2. W nakładach materiałów zamiast rurek drenarskich ceramicznych, jako analogię należy przyjąć perforowaną rurę drenarską z tworzywa sztucznego o śr. 150-160 mm w oplocie.

Pytanie 2

Na przekrojach konstrukcyjnych:

- szczegół „C”- pokazano ułożenie koryta ściekowego 50x50x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie tłuczniowej 0-31,5,
- szczegół „D” – pokazano ułożenie korytka ściekowego 50x50x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu B-15,

prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania ścieków z betonowych elementów prefabrykowanych.

Odp.

Ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych mają zostać wykonane zgodnie ze szczegółem „C”. W projekcie nie występuje szczegół „D”.

Pytanie 3

W specyfikacji technicznej D.08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH w dziale 1.3 „Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną” opisano m.in. „wykonanie ścieków przykrawężnikowych obniżonych z kostki betonowej o szerokości 21 cm na ławie z betonu B-20”, natomiast w przedmiarze robót nie występują tego typu ścieki.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego.

Odp.

Zaktualizowana specyfikacja D.08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH została umieszczona na stronie internetowej UG Bojszowy.

Pytanie 4

Brak szczegółu wykonania przepustu o śr. 400 mm. Prosimy o uzupełnienie powyższego.

Odp.

Szczegół wykonania przepustu o śr. 400 mm (rys. 9) został umieszczony na stronie internetowej UG Bojszowy. Należy wartość ścianek czołowych betonowych wylewanych na miejscu lub prefabrykowanych uwzględnić w poz. 3.020 „przepust z rur typu PVC łączone na wcisk, fi 400 mm” (przedmiar robót).

Pytanie 5

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla ul. Chmielnej w Bojszowach.

Odp.

Ul. Chmielna jest zaliczona do kategorii dróg gminnych - klasa „L”.